



■ Udføres i 2012
■ Udføres i 2013

Noter til plan:
 Ubenevnte mål er i mm.
 Alle koter er i forhold til DVR90 og punkter er i forhold til UTM32_Euref89.

Dækselkoter er vejledende.
 Der må ikke måles på tegningen.

Placering af øvrige ledninger er kun retningsgivende. Entreprenøren skal selv indhente ledningsoplysninger og evt. få ledningerne påvist.
 Hovedledningerne placeres generelt med en indbyrdes afstand på 2 m omkring vejens centerlinje.
 Stik afsluttes 1 m inde på parcellen. Stik afproppes. Der markeres med blå pæle for regnvand og røde pæle for spildevand.
 Hvor dimensionen på hovedledningerne er mindre end eller lig $\phi 500$ tilsættes der med grenvør.
 Knæk må ikke være større end 30 grader

Inden opstart nivelleres private skelbrønde for justering af koter.

		TR.: FAK.:								
		Projekt : Bryndum 2012 Plantegning Etapeoversigt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mål</th> <th>Dato</th> <th>Sign.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tegn.</td> <td>09-03-2012</td> <td>knpe</td> </tr> <tr> <td>Dritt ansv.</td> <td></td> <td>ngn</td> </tr> </tbody> </table>	Mål	Dato	Sign.	Tegn.	09-03-2012	knpe	Dritt ansv.
Mål	Dato	Sign.								
Tegn.	09-03-2012	knpe								
Dritt ansv.		ngn								
		Tegn. nr. S.1615.203								
Plan		Godkendt								
Ejd. nr.:	Adresse:	Matr. nr.:	Sag id.:							
Fil sti: U2.Bryndum/Bryndum 2012.Tegninger										